

質 疑 · 回 答

[illegible]

工事数量総括（内訳）表

第 07-05-600-X-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
管路						
			1	式		
管きょ工(高耐荷力小口径推進工)						
			1	式		
高耐荷力小口径推進工(泥土圧送排土方式)			1	式		推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧)※材 1.000 式
						推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧)※A5 163.000 m
						推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧)※A5 161.000 m
						発生土処理 100.000 m3
仮設備工(小口径)			1	式		坑口(小口径) 4.000 箇所
						鏡切り 2.000 箇所
						推進設備等設置撤去 1.000 箇所
						支圧壁 2.000 箇所
						先導体組立・整備 1.000 回
立坑内管布設工						鉄筋コンクリート管 2.000 m
			1	式		
補助地盤改良工						薬液注入 48.000 本
			1	式		42
立坑工						
			1	式		
鋼矢板(Ⅲ型)工			1	式		鋼矢板打込引抜 30.000 枚
						立坑掘削 79.000 m3
						立坑埋戻し 50.000 m3
						立坑基礎 10.000 m3
						発生土処理 70.000 m3
						支保工設置・撤去 4.900 t
路面覆工						覆工板・覆工板受桁 20.000 m2
			1	式		
仮設材損料						立坑仮設材損料 1.000 式
			1	式		
立坑兼3号マンホール工						
			1	式		
コンクリート製ブロック圧入構築式立坑構築工(3号)			1	式		圧入掘削掘削積込み工 8.000 m
						底盤コンクリート 2.000 m3
						圧入掘削設備 1.000 箇所
						コンクリート製ブロック 1.000 箇所
						立坑排水 1.000 箇所
						排水運搬処理 1.000 箇所
						発生土処理 20.000 m3
上部コンクリート築造工(3号)						マンホール築造工(3号) 1.000 式
			1	式		

本工事費内訳書

第 07-05-600-X-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
先導体組立・整備						回			第0029号代価表
					1.000				
立坑内管布設工									
鉄筋コンクリート管						m			
					2.000				
空伏せ工						式			第0030号代価表
					1.000				
補助地盤改良工									
薬液注入						本			
					42 48.000				
二重管スレーナ工法(A507-1 下流) セット数(2セット), レキ質土の削孔長(実数入力)(0 m), 砂質土の削孔長(実数入力)(3.000 m), 粘性土の削孔長(実数入力)(4.506 m), 土被り長(L2)(実数入力)(4.592 m), 1本当り注入量(QS)(実数入力)(1037 L/本), 水ガラス積算流量計の有無(無), 特許料の有無(無)						本			第0038号代価表
					5.000				
二重管スレーナ工法(A508-1-1 上流) セット数(2セット), レキ質土の削孔長(実数入力)(0 m), 砂質土の削孔長(実数入力)(3.000 m), 粘性土の削孔長(実数入力)(5.039 m), 土被り長(L2)(実数入力)(5.125 m), 1本当り注入量(QS)(実数入力)(1009 L/本), 水ガラス積算流量計の有無(無), 特許料の有無(無)						本			第0042号代価表
					11.000				
二重管スレーナ工法(A508-1-1 下流) セット数(2セット), レキ質土の削孔長(実数入力)(0 m), 砂質土の削孔長(実数入力)(3.003 m), 粘性土の削孔長(実数入力)(5.059 m), 土被り長(L2)(実数入力)(5.092 m), 1本当り注入量(QS)(実数入力)(965 L/本), 水ガラス積算流量計の有無(無), 特許料の有無(無)						本			第0043号代価表
					12.000				

本工事費内訳書

第 07-05-600-X-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	二重管スレーナ工法(A508-2-1 上流)			セッ数(2セッ), レキ質土の削孔長(実数入力)(0 m), 砂質土の削孔長(実数入力)(3.000 m), 粘性土の削孔長(実数入力)(5.399 m), 土被り長(L2)(実数入力)(5.485 m), 1本当り注入量(QS)(実数入力)(935 L/本), 水ガラス積算流量計の有無(無), 特許料の有無(無)		本			第0044号代価表
					5.000				
	二重管スレーナ工法(A508-1-1 底盤)			セッ数(2セッ), レキ質土の削孔長(実数入力)(0 m), 砂質土の削孔長(実数入力)(4.260 m), 粘性土の削孔長(実数入力)(6.650 m), 土被り長(L2)(実数入力)(7.910 m), 1本当り注入量(QS)(実数入力)(821 L/本), 水ガラス積算流量計の有無(無), 特許料の有無(無)		本			第0045号代価表
					9.000				
	注入設備据付・解体(車上) 供用日の割増率α(実数入力)(1.7)					現場			第0046号代価表
					1.000				
立坑工									
鋼矢板(Ⅲ型)工									
鋼矢板打込引抜						枚			
					30.000				
鋼矢板圧入(Nmax≤50) 施工場所(陸上), 最大N値(Nmax≤25(ウォータージェット使用時)), 鋼矢板型式(Ⅲ型), 圧入長(12m以下)						枚			第0048号代価表
					30.000				
鋼矢板引抜き 施工場所(陸上), 鋼矢板型式(Ⅲ型), 引抜長(9m以下)						枚			第0052号代価表
					4.000				
鋼矢板引抜き 施工場所(陸上), 鋼矢板型式(Ⅲ型), 引抜長(12m以下)						枚			第0054号代価表
					26.000				
立坑掘削						m3			
					79.000				
立坑一次掘削工(バックホ) 立坑掘削面積 A(m2)(A≤20)						m3			第0055号代価表
					9.000				